

Redni broj	OPIS	Jedinica mjere	Količina	Jedinična cijena	Iznos
------------	------	----------------	----------	------------------	-------

PRIPREMNI RADOVI

1	Pilanje stabala borovine d = 20-40 cm	kom	25,00		0,00
2	Pilanje stabala borovine d= 40–50 cm	kom	15,00		0,00
3	Strojni iskop panjeva d = 20 – 50 cm posječenih stabala bagerom – čekićem te njihovo deponiranje van pojasa zemljorada. Obračun prema broju iskopanih panjeva.	kom	20,00		0,00

ZEMLJANI RADOVI

4	Strojni iskopi uz djelomičnu upotrebu čekića u materijalu B kategorije sa guranjem u nasip ili deponiju do 40 m. Obračun po m3 iskopanog materijala.	m3	150,00		0,00
5	Strojno probijanje, proširivanje i planiranje planuma da se dobije projektirani uzdužni i poprečni profil prometnice, sa proširenjima,i pokosa. Obračun po m3 nasutog materijala. (Širina planuma = 3 m). Valjanje planuma valjkom.	m3	200,00		0,00

RADOVI NA KOLNIČKOJ KONSTRUKCIJI

6	Izrada kamenog zida od iskopanog kamenog materijala na južnom dijelu prometnice	paušal	1,00		0,00
7	Nabava, prijevoz te ugradnja tampona krupnoće 0-60 mm za izgradnju završnog sloja	m3	200,00		0,00
8	Valjanje kamenog materijala(0-60mm) statičkim ili vibro valjkom na potrebnu zbijenost. Obračun po m3 uvaljanog kamena u zbijenom stanju.	paušal	1,00		0,00

UKUPNO(bez PDV-a):	0,00 kn
PDV 25%:	0,00 kn
SVEUKUPNO(sa PDV-om):	0,00 kn