

Redni broj	OPIS	Jedinica mjere	Količina	Jedinična cijena	Iznos
1	Iskop u tlu "A" ktg na mjestu proširenja nogostupa. Iskop stijene do visine 5 m. Izvoditelj je dužan ishoditi dozvolu od županijskih cesta te osigurati horizontalnu i vertikalnu signalizaciju prilikom izvođenja radova. U cijeni je utovat i odvoz materijala na deponiju koju osigurava izvoditelj.	m3	213,00		
2	Ručni iskop zemlje za prilazno stepenište u materijalu A i B krg. Obračun po 1 m3 iskopanog materijala.	m3	2,50		
3	Zidanje zida priklesanim kamenom ispod crkve. Zidanje tzv "Kiklop" vez. Obračun po 1 m2 uzidanog zida.	m2	10,78		
4	Izrada armirano-betonskog stepeništa, koje suže kao prolaz(put) za u masline. Cijena uključuje i sva potrebna dokopavanja kao i armaturu. Obračun paušalno po izvedenom poslu.	pauš			
5	Betoniranje armirano-betonskog temelja za produženje potpornog zida istočno. Betoniranje vršiti betonom C25/30 uz obavezno vibriranje. Obračun po 1 m3 ugrađenog betona.	m3	1,47		
6	Betoniranje armirano-betonskog zida betonom klase C25/30 uz obavezno vibriranje. Betoniranje u svrhu produženja potpornog zida. Obračun po 1 m3 ugrađenog betona.	m3	3,50		

- 7 Dobava, postava, vezanje i sječenje
armature za produljene potpornog
zida te stepenice. Obračun po 1 kg kg 325,85
ugrađene armature.

UKUPNO(bez PDV-a):
PDV 25%:
SVEUKUPNO(sa PDV-om):