

Redni broj	Opis stavke	Mjerna jedinica	Količina
<b>RADOVI</b>			
1	Strojni iskop u materijalu B i C kategorije, dubina iskopa cca 10-20 cm s točnošću +- 3 cm. Obračun po 1 m2 iskopanog materijala	m2	220
2	Izrada tucaničke podloge od zdravog kamenog agregata frakcije 16-40 mm. Debljina podloge 5-10 cm. Obračun po 1 m2 tucaničke podloge.	m2	2
3	Razastiranje, planiranje i nabijanje tucaničke podloge(kamenog agregata frakcije 2-4 cm) u sloju od cca 4 cm kao podloga za postavljanje podne obloge. Obračun po 1 m2 isplanirane podloge.	m2	1
4	Strojno rušenje betonske terase ispred škole, debljina betona cca 10 cm, te odvoz porušenog materijala na privremenu gradilišnu deponiju do utovara u kamion. Obračun po 1 m2 betonske podloge.	m2	1
5	Dobava i postava podne obloge od gumenih ploča dim. 50x50x4,3 cm u crvenoj boji. Cijena uključuje sav potreban pričvrсни materijal	m2	1
6	Betoniranje betonske terase (podloge) betonom klase C25/30, podlogu potrebno armirati mrežom Q-188. Podloga debljine cca 8-10 cm. Cijena uključuje potrebnu armaturu. Obračun po 1 m2 betonirane podloge.	m2	1
7	Dobava i postava štokovanih kamenih ploča dimenzija slobodno/30/3 cm tipa "Veselje" na betonsku podlogu. U cijenu uključiti vezni materijal fleksibilno ljepilo ili cementni mort. Obračun po 1 m2 kamenih ploča.	m2	1

8	Oblaganje stepeništa štokovanih kamenih ploča tipa "Veselje" na betonsku podlogu. U cijenu uključiti vezni materijal fleksibilno ljepilo ili cementni mort. Obračun: gazište 270/45/3 cm	kom	2
8	Oblaganje stepeništa štokovanih kamenih ploča tipa "Veselje" na betonsku podlogu. U cijenu uključiti vezni materijal fleksibilno ljepilo ili cementni mort. Obračun: čelo 270/14/2 cm	kom	2
9	Izrada cementnog namaza u sloju od 2 cm na stazi uz sjeverni rub igrališta.	m2	15
10	Demontaža postojećih igračaka na dječjem igralištu. Igračke uključuju ljučake, tobogan, klackalice. Prijenos igračaka na mjesto koje odredi investitor. Obračun po 1 komadu demontirane igračke.	kom	6
11	Demontaža montažnih betonskih klupa s dvenim naslonom, te odlaganje na mjesto koje odredi investitor. Obračun po 1 komadu.	kom	2
12	Iskop temelja za postavu novih igračaka. Dno iskopa isplanirati s točnošću +/- 3 cm. Obračun po 1 m3 iskopanog materijala.	m3	8
13	Betoniranje armirano-betonskih temelja za nove igračke. U cijenu uključiti i potrebnu armaturu. Obračun po 1 m3 ugrađenog betona.	m3	8
14	Strojno rušenje i uklanjanje postojećeg pješčanika. Prijenos porušenog materijala na privremenu gradilišnu deponiju do utovara u kamion. Obračun po 1 komadu uklonjenog pješčanika	kom	1
15	Brušenje i bojanje metalne konstrukcije ispred ulaza u školu. Boja po RAL-u po izboru investitora. Obračun po 1 m2 obrušene i obojane konstrukcije.	m2	36

16	Uklanjanje osušenog grmolikog bilja visine do 120 cm, te odvoz istog na gradilišnu deponiju udaljenu do 30 km. Obračun po 1 m1 uklonjenog bilja.	m	25
17	Okopavanje i gnojenje zemlje na mjestu sadnje novog grmolikog bilja visine, sadnice do 60 cm. Obračun po 1 m1 novog grmolikog bilja koje služi kao prirodna zelena ograda.	m	25
18	Utovar i odvoz iskopanog materijala na građevinsku deponiju udaljenu do 30 km. Uz plaćanje pristojbe. Obračun po m3 odvezenog materijala.	m3	50
19	Skidanje postojećih rubnjaka oko stabala, te odvoz skinutih rubnjaka na građevinsku deponiju udaljenu do 30 km. Obračun po 1 m1 rubnjaka	m	9
20	Dobava i postava malog rubnjaka dimenzija 100x8x20 cm uz rubove igralište te oko palme i ostalih stabala. Obračun po 1 m1 ugrađenog rubnjaka.	m	42
21	Izrada pocinčane ograde od vručevaljanih čeličnih profila. Profili za stupove 5x5 cm s debljinom stijenke 2 mm, a profili za prečke 2x2 cm s debljinom stijenke 2 mm na svako 20 cm. Visina ograde 150 cm. Obračun po 1 m1 ograde.	m	16
22	Dobava i postava betonske kante za smeće. Obračun po 1 komadu betonske kante.	kom	1
23	Čišćenje igrališta nakon završetka radova. Obračun po 1 m2 očišćene površine.	m2	420
24	Demontaža betonske galanterije, te odlaganje iste na mjesto koje odredi investitor. Obračun po 1 m2 demontirane betonske galanterije	m2	38,1

25	Iskop i betoniranje temelja za stupove nadstrešnice. Obračun po 1 komadu betoniranih temeljnih stopa.	kom	3
26	Izrada čelične pocinčane nadstrešnice s lučnom kupolom od leksana. Cijena uključuje stupove, nosače i sve spojne elemente te montiranje iste. Obračun po 1 m2 nadstrešnice	m2	25,8
27	Izrada pocinčane uvale na spoju dviju nadstrešnica. Razvijena širina uvale 50 cm. Obračun po 1 m1 uvale.	m	6
28	Izrada pocinčanog oluka presjeka 10 x 12 cm. Obračun po 1 m1 oluka	m	6
29	Izrada pocinčane vertikale presjeka 10 x 12 cm. Obračun po 1 m1 vertikale.	m	2,8
30	Izrada spoja horizontalnog oluka i vertikale, pocinčanim koljenima. Obračun po 1 komadu izvedenog koljena.	kom	2
31	Dobava i postava podne obloge od gumenih ploča dim. 50x50x4,3 cm u crvenoj boji. Cijena uključuje sav potreban pričvrсни materijal	m2	38,1
32	Bojenje postojećih zidova ulaznog prostora bojama za pročelje, u tonu po izboru investitora po RAL-u. Obračun po 1 m2 obojanog pročelja	m2	30,8

## REKAPITULACIJA

UKUPNA CIJENA BEZ PDV-a:

PDV :

UKUPNA CIJENA SA PDV-om:







	0,00	- kn
	0,00	- kn
	0,00	- kn
	0,00	- kn
	0,00	- kn
	0,00	- kn
	0,00	- kn
	0,00	- kn
	0,00	- kn

<b>CIJA</b>		
-------------	--	--

		- kn
		- kn
		- kn