

TROŠKOVNIK

Asfaltiranje dijela ceste u Gornjim Tučepima (od Crkve Sv. Ante Padovanskog prema konobi)

R.br.	Opis stavke	J.mj.	Količina	Jed.cijena	Ukupno (kn)
1.	Strojno profiliranje / struganje kolnika u sloju debljine 3-5 cm radi niveliranja tj. uklapanja habajućeg sloja kolničke konstrukcije, s čišćenjem podloge te utovarom u prijevozno sredstvo i odvozom na deponiju. Obračun radova po m ² profilirane i očišćene površine.	m ²	310.00		
2.	Čišćenje i prskanje podloge bitumenskom emulzijom sa premazivanjem rubova bitumenskom emulzijom.	m ²	620.00		
3.	Ugradba izravnavajućeg sloja asfalta na mjestima većih udubljenja kolnika asfaltom AC - 16. Obračun radova po toni ugrađenog materijala.	tona	10.00		
4.	Niveliranje postojećih poklopaca šahti (kanalizacija, vodovod i HT zdenci) na novu niveletu kolnika sa svim predradnjama štemanja, izdizanja metalnog okvira i poklopca sa učvršćivanjem i betoniranjem oko istih. Obračun radova po komadu niveliranog poklopca sa okvirom.	kom	5.00		
5.	Nabava, dovoz i ugradba nasipnog materijala frakcije 0-64 mm kao završna priprema za asfaltiranje u sloju debljine 15 cm, uključujući fino završno planiranje i nabijanje ugrađenog materijala. Obračun radova po m ³ ugrađenog materijala.	m ³	30.00		
6.	Izrada habajućeg sloja asfalta od mješavine AC 11 surf (BIT50/70) AG 4 M4 E s drobljenim kamenim materijalom karbonatnog podrijetla. Obračun po m ² izvedenog asfaltnog zastora.				
6.1.	Sloj debljine 4 cm, presvlačenje postojeće podloge.	m ²	620.00		
6.2.	Sloj debljine 5 cm, na tamponskoj podlozi.	m ²	128.00		
			Ukupno:		