

**OBJEKT : REKONSTRUKCIJA NOGOSTUPA UZ
SJEVERNI RUB DC 8 OD TS KRAJ PREMA
ZAPADU
TUČEPI**

INVESTITOR : OPĆINA TUČEPI

**T R O Š K O V N I K
GRAĐEVINSKIH RADOVA**

Redni broj	OPIS	Jedinica mjere	Količina	Jedinična cijena	Iznos
1	Iskop za temelje rubnjaka presjeka 40/30 cm, s planiranjem i nabijanjem podloge. U cijenu uključiti odvoz viška iskopanog materijala. Obračun po 1 m1 iskopanog temelja.	m1	161,00		
2	Nasipanje planiranje i nabijanje jalovine u sloju od 20-30 cm. Obračun po 1 m2 pripremljene podloge.	m2	208,00		
3	Nasipanje i nabijanje tucanika u sloju od 10 cm. Obračun po 1 m2 nasutog tucanika.	m2	280,00		
4	Betoniranje temelja za rubnjak presjeka 40 x 30 cm, betonom klase C20/25. Obračun po 1 m1 betoniranog temelja.	m1	161,00		
5	Dobava i postava rubnjaka presjeka 15/25 cm. Obračun po 1 m1 postavljenog rubnjaka.	m1	161,00		
6	Dobava i postava betonskog opločnika u sivoj i crnoj boji veličine 20/20 cm i 10/10 cm. Obračun po 1 m2 postavljenog betonskog opločnika.	m2	208,00		
7	Betoniranje rigola širine cca 50 cm, betonom klase C20/25. Obračun po 1 m1 betoniranog rigola.	m1	161,00		
8	Razbijanje postojećeg betonskog nogostupa s rigolom i betonskim rubnjakom, te prijevoz razbijenog materijala na građevinsku deponiju. Obračun po 1 m2 razbijenog betonskog nogostupa.	m2	40,00		

- 9 Najam saobraćajnih znakova i
svjetlosne signalizacije za vrijeme
trajanja građevinskih radova. pauš.
Obračun paušalno za postavljenu
prometnu signalizaciju.

UKUPNO:

REKAPITULACIJA

1. RADOVI NA NOGOSTUPU

SVEUKUPNO (bez PDV-a)
PDV 25%
SVEUKUPNO (s PDV-om)