

**TROŠKOVNIK RADOVA REKONSTRUKCIJE (BETONIRANJA)
 PROTUPOŽARNOG PUTA SJEVERNO OD D512 NA PREDJELU
 ZEČEVICA**

Red. broj	OPIS	Jedinica mjere	Količina	Jedinična cijena	Iznos
1.	Ravnanje, planiranje i nabijanje podloge za potrebe betoniranja puta	M2	960		
2.	Betoniranje puta na pripremljenu, uvaljanu, isplaniranu podlogu, betonom C 25/30, debljine 15 cm, armirati mrežom MA-500-Q-385, sa potrebnim izravnavanjem betona.	M2	960		

UKUPNO (bez PDV-a)
PDV 25%
SVEUKUPNO (s PDV-om)