

Investitor: Općina Tučepi

Građevina: Izgradnja protupožarnog puta

Lokacija: LIZOVJE–KUĆICA–VISKOVIĆI–NOVAKOVI-POSTUP

**TROŠKOVNIK RADOVA IZGRADNJE
PROTUPOŽARNOG PUTA „ LIZOVJE-KUĆICA-
VISKOVIĆI-NOVAKOVI-POSTUP “
TUČEPI**

A) PRIPREMNI RADOVI

- 1.) Pisanje stabala, d = 20-40 cm, na trasi dužine 1,0 km,
kom 140 x
- 2.) Pisanje stabala, d= 40 – 50 cm, na trasi dužine 1,0 km
kom 80 x
- 3.) Strojni iskop panjeva d = 20 – 50 cm posječenih stabala bagerom –
čekićem te njihovo deponiranje van pojasa zemljorada.
Obračun prema m³ – (broju iskopanih panjeva - rupa).

m³ 200,00 x

- 4.) Utovar i odvoz stabala i grmlja i slično na dogovorenu deponiju.

m³ 200,00 x

Ukupno:

B) ZEMLJANI RADOVI

- 1) Strojni iskopi (usjecanje u pokos), uz upotrebu čekića u materijalu
B kategorije, sa guranjem u nasip do 40 m.
Obračun po m³ iskopanog materijala.

m³ 500,00 x

- 2) Strojno nasipanje sa planiranje planuma da se dobije projektirani
uzdužni i poprečni profil prometnice, sa proširenjima.
Obračun po m³ nasutog materijala. (Širina planuma = 3-4 m).
Valjanje planuma valjkom.

m³ 400,00 x

Ukupno:

C) RADOVI NA KOLNIČKOJ KONSTRUKCIJI

- 1) Izrada kamenog zida-gruba, od iskopanog kamenog materijala, na južnom dijelu prometnice.

m2 100,00 x

- 2.) Nabava, prijevoz te ugradnja tampona krupnoće 0-60 mm za izgradnju završnog sloja

m3 -----

- 3.) Zbijanje kamenog materijala, (0-60mm) statičkim ili vibro valjkom na potrebnu zbijenost.

Obračun po m2 uvaljanog kamena u zbijenom stanju.

m2 -----

Ukupno:.....

REKAPITULACIJA

A) PRIPREMNI RADOVI.....

B) ZEMLJANI RADOVI.....

C) RADOVI NA KOLNIČKOJ KONSTRUKCIJI.....

UKUPNO:

PDV:

SVEUKUPNO:.....